

EHPAD Adélaïde à Annecy (74)

Construction d'une EHPAD (Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes)



Description du projet

Construction d'une EHPAD de 96 chambres et 20 logements dans un bâtiment comportant 6 étages sur 2 sous/sols.

ERP Type J – 4^{ème} catégorie

Production de chaleur assurée par une chaufferie alimentée en gaz comportant deux générateurs à haut rendement régulés en cascade en fonction des conditions climatiques et de la charge de l'installation.

Production de froid par installation à détente directe à volume de réfrigérant variable, à puissance auto-adaptative implantée en terrasse.

Extraction spécifique cuisine

Surface

6 800 m²

Lots étudiés

ELECTRICITE COURANTS FORTS – COURANTS FAIBLES
CHAUFFAGE HYDRAULIQUE GAZ
VENTILATION – TRAITEMENT D'AIR
SANITAIRE
GROUPE ELECTROGENE DE SECOURS / EJP
Coordination SSI

Mission

BASE + EXE + CHANTIER +CSSI

Montant lots techniques HT

2 584 000 €

Montant TCE HT

11 667 000 €

Date de réception

2010